


Условные обозначения:

- проезд техники
- опора 24 м (база 2 м между центрами свай)
- оттяжка опоры 24 м
- грунтовой анкер опоры 24 м
- охранная зона токоведущих частей 4 м


1. На плане серым цветом показаны защитные стены 2 уровня. Стены выполняются толщиной 0,4 м высотой 10,0 м из блоков ФБС по дорожным плитам. Плиты укладываются на щебеночное основание. В горизонтальные швы стены укладывается сетка, каждый второй ряд блоков усиливается стальной обоймой из уголков.
2. Для здания ОПУ предусмотрена наклейка бронепленки на оконные стеклопакеты и установка бронеставен.
3. На плане красным и синим цветом показаны защитные сооружения 3 уровня. В качестве основного несущего троса предполагается к использованию трос по ГОСТ 7669-80 диаметром 30 мм сечением 426,76 мм2. Опоры для подвески троса приняты высотой 24 м, с дополнительными оттяжками и грунтовыми анкерами. Для опор, оттяжек и грунтовых анкеров предполагается использовать винтовые свайные фундаменты (тип фундамента будет уточнен расчетом). Защитные сетки устанавливаются на систему несущих тросов, шаг несущих тросов 6 м. Защитные сетки приняты с ячейкой 500х500 мм из троса диаметром 6 мм.

Примечание:
1. Точное местоположение опор и оттяжек защитных сооружений уточнить по месту.
2. Монтаж опор защитных сооружений в охранных зонах инженерно-технических сетей производить с согласования и в присутствии ответственных лиц.

Согласовано						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						

						200.26-КМ		
						Мачта 24 м с дополнительной мачтой 4 м для оттяжки		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Мохов Д.А.			08.26	Конструкции металлические	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р		
ГИП						Схема расположения защитных сооружений	ООО "ОСТРОГ"		

Копировал Формат А2



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Махов Д.А.			08.26
Проверил		Зборыгина О.С.			08.26
ГИП		Зборыгина О.С.			08.26

202.26-КМ

Мачта 24м с дополнительной мачтой 4м для оттяжки

Стадия	Лист	Листов
Р	2	6

Конструкции металлические

Изометрия

ОСТРОГ